บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นภ ๗๒๗๐๓/๒๕๖๑ วันที่ 17 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย)สายจากถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย)สายจากถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน ๘๘,๘๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลซึ่งรายละเอียดปรากฏตามใบกำหนดราคากลางที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

( ) เห็นชอบและอนุมัติราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย)สายจากถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๘๘,๘๐๐.- บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนทัน หมู่ 1

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ประเภท งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

สถานที่ดำเนินการ ถนนลูกรังสายถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก หมู่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น **เมื่อ** 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	65,586.00	1.3624	89,354.37	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			89,354.37	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**88,800.00**	
	ตัวอักษร	**แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน**			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ .....

(นายสิทธิ์ อินทร์สอน)

ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....

(นายชนบ นวานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

Scanned by CamScanner

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคา: โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก บ.โนนทัน หมู่ 1

งาน: ซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก บ.โนนทัน หมู่ 1

สถานที่ดำเนินการ: ถนนลูกรังสายถนนลาดยาง-เชื่อมหนองกอก หมู่ 1 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดโครงการ: ขนาด กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,250 ม. ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย

ประมาณการเมื่อวันที่: 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลงหินคลุก							
	งานเกรดแทงร่องขึ้นรูปทาง	7,500.00	ตร.ม.	-	-	1.70	12,750.00	12,750.00
	งานลงหินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร)	204.00	ลบ.ม.	259.00	52,836.00	-	-	52,836.00
	รวมราคาค่าต้นทุน							**65,586.00**

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

งช่าง

Scanned by CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นภ ๗๒๗๐๓/๒๕๖๑ วันที่ 17 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก)สายบ้านโนนทันน้อย (คุ้มที่๙) เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางนายหนู แก้วหล่อ หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ที่ ๒๘๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตาม โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก)สายบ้านโนนทันน้อย (คุ้มที่๙) เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางนายหนู แก้วหล่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑ ,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน ๙๙,๖๕๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลซึ่งรายละเอียดปรากฏตามใบกำหนดราคากลางที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

( ) เห็นชอบและอนุมัติราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก)สายบ้านโนนทันน้อย(คุ้มที่๙) เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางนายหนู แก้วหล่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑ ,๑๐๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๙๙,๖๕๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๙๙,๖๕๐.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายขันป หวานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนทัน หมู่ 1

ชื่อโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
สถานที่ดำเนินการ	ถนนลูกรังบ้านโนนทันน้อย(คุ้ม9)-เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางพัฒนา บ.โนนทัน หมู่ 1 ตำบลโนนทัน
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	73,525.00	1.3624	100,170.46	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			100,170.46	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			99,650.00	
	ตัวอักษร	เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนน

ผู้ตรวจสอบ .....

(นายสิทธิ์ อินทร์สอน)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

เห็นชอบ .....

(นางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

อนุมัติ .....

(นายชนบ หวานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Scanned by CamScanner

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

การประมาณราคา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายบ้านโนนทันน้อย(คุ้ม9)-เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางพ่อหนู
โครงการ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายบ้านโนนทันน้อย(คุ้ม9)-เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางพ่อหนู
สถานที่ดำเนินการ	ถนนลูกรังบ้านโนนทันน้อย(คุ้ม9)-เชื่อมชุมชนเกษตรสวนยางพ่อหนู บ.โนนทัน หมู่ 1 ตำบลโนนทัน
รายละเอียดโครงการ	ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย
ประมาณการเมื่อวันที่	15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานลงหินคลุก**						
	งานเกรดแทงร่องขึ้นรูปทาง	4,400.00 ตร.ม.	-	-	1.70	7,480.00	7,480.00
	งานลงหินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร)	255.00 ลบ.ม.	259.00	66,045.00	-	-	66,045.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						**73,525.00**

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

Scanned by CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นภ ๗๒๗๐๓/๒๕๖๑ วันที่ 17 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากถนนลาดยาง-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า (ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย) หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ที่ ๒๙๑/ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากถนนลาดยาง-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า (ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน ๕๑,๙๕๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลซึ่งรายละเอียดปรากฏตามใบกำหนดราคากลางที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

( ) เห็นชอบและอนุมัติราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายจากถนนลาดยาง-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า (ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๕๑,๙๕๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนทัน หมู่ 1

...การ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
...ภท	งานทาง
...ของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
...ที่ดำเนินการ	ถนนลูกรังสายถนนลาดยาง ชุมชนเกษตรพ่อยนันต์ ทองมะค่า หมู่ 1 ตำบลโนนทัน
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,406.00	1.3624	52,324.33	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			52,324.33	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			51,950.00	
	ตัวอักษร	**ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน**			

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ผู้ตรวจสอบ .....

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

เห็นชอบ .....

(นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

อนุมัติ .....

(นายชนบ หวานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Scanned by CamScanner

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายถนนลาดยาง-ชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า

งาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายถนนลาดยาง-ชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า บ.โนนทัน หมู่ 1

สถานที่ดำเนินการ ถนนลูกรังสายถนนลาดยาง-ชุมชนเกษตรพ่ออนันต์ ทองมะค่า หมู่ 1 ตำบลโนนทัน

รายละเอียดโครงการ ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานลงดินถมและดินลูกรัง**						
	งานเกรดแหงร่องขึ้นรูปทาง	3,700.00 ตร.ม.	-	-	1.70	6,290.00	6,290.00
	งานลงดินลูกรัง	124.00 ลบ.ม.	259.00	32,116.00	-	-	32,116.00
	(พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร)						
	รวมราคาค่าต้นทุน						**38,406.00**

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

Scanned by CamScanner

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ที่ นภ ๗๒๗๐๓/๒๕๖๑ วันที่ 17 พ.ค. 2561

เรื่อง ขอรายงานผลการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายคุ้มที่ ๑๔ – เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน จันมนตรี หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ที่๒๔๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายคุ้มที่ ๑๔ – เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน จันมนตรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเงิน ๒๙,๖๐๐.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลซึ่งรายละเอียดปรากฏตามใบกำหนดราคากลางที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

เห็นชอบและอนุมัติราคากลางให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จะดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายคุ้มที่ ๑๔ – เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน จันมนตรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย หมู่ ๑ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณ ๒๙,๖๐๐.- บาท นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบกำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๒๙,๖๐๐.- บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายขนบ หวานเสร็จ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

Scanned by CamScanner

สรุปผลการประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ.โนนทัน หมู่ 1

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน
สถานที่ดำเนินการ	ถนนลูกรังสายคุ้มที่ 14-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อชัวน จันมนตรี หมู่ 1 ตำบลโนนทัน
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	22,009.00	1.3624	29,985.06	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			29,985.06	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**29,600.00**	
	ตัวอักษร	**สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน**			

ผู้ประมาณราคา .....
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)
นายช่างโยธา

ผู้ตรวจสอบ .....
(นายสิทธิ์ อินทร์สอน)
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ .....
(นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ .....
(นายชนบ หวานเสร็จ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

Scanned by CamScanner

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

งานตามราคา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายคุ้มที่ 14-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน ขันมนตรี
งานก่อสร้าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง(ลงหินคลุก)สายคุ้มที่ 14-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน ขันมนตรี บ.โนนทัน หมู่ 1
สถานที่โครงการ	ถนนลูกรังสายคุ้มที่ 14-เชื่อมชุมชนเกษตรพ่อช้วน ขันมนตรี หมู่ 1 ตำบลโนนทัน
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 380 ม. ซ่อมแซมจุดที่เสียหาย
	15 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลงหินคลุก						
	งานเกรดแหงร่องขึ้นรูปทาง	1,520.00 ตร.ม.	-	-	1.70	2,584.00	2,584.00
	งานลงหินคลุก	75.00 ลบ.ม.	259.00	19,425.00	-	-	19,425.00
	(พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งผิวจราจร)						
	รวมราคาค่าต้นทุน						**22,009.00**

ผู้ประมาณราคา .....

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เห็นชอบตามราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสิทธิ์ อินทรสอน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอารยัน พันเพียง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี)

Scanned by CamScanner

1.ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 1 จำนวน 4 เส้น ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 270,000..-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 270,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง 270,000.-บาท

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.นายสิทธิ์ อินทรสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

2.นายอารยัน พันเพียง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

3.นายวุฒิพงษ์ สายบุญมี ตำแหน่ง ช่างโยธา กรรมการ

Scanned by CamScanner